


PODORYS 2.NP – STARÝ STAV – BÚRACIE PRÁCE

M1:100



LEGENDA EXISTUJÚCÍCH Miestností

č.m.	Názov miestnosti	Úprava povrchu		
		Plocha m ²	Podlaha	Strop
2.01	CHODBA	21,0	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
2.02	KLUBOVŇA	35,67	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
2.03	KNIHOVŇA	12,71	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
2.04	ČIARENĚ	52,32	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
2.05	SPOL. MIESTNOSTĚ	68,41	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
2.06	HERŇA	36,58	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
2.07	CHODBA	11,97	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
2.08	ČAJOVÁ KUCHYŇA	7,82	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
2.09	PREDSIENĚ WC	2,57	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
2.10	WC DIEVČATÁ	1,35	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
2.11	WC DIEVČATÁ	1,35	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
2.12	PREDSIENĚ WC	4,06	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
2.13	PISOÁRE	2,70	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
2.14	WC CHLAPCI	1,35	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
2.15	SCHODIŠTE	18,0	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA

ZASTAVANÁ PLOCHA: 324,84 m²
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 2.NP: 277,86 m²
PLOCHA FASÁDY: 837,04 m²
OBOSTAVANÝ PRIESTOR: 3589,5 m³

±0,000 = 97,25 m.n.m.

LEGENDA PRVKOV:


- 3s EXISTUJÚCE DREVENÉ OKNO 2400x2100mm, 16ks
- 3s EXISTUJÚCA VONK. PARAPETNÁ DOSKA, š.250mm, 16ks
- 3s DEMONTÁŽ EXIST. VONK. PARAPETNEJ DOSKY, š.250mm, 8ks
- 1s EXIST. BRIZOLITOVÁ OMIETKA – FASÁDA
- 1s OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH ČASŤÍ EXIST. FASÁDNEJ OMIETKY V ROZSAHU CCA 30%

LEGENDA MATERIÁLU:

- EXISTUJÚCE MURIVO Z TEHÁĽ Cdm hr.375mm
A OBOJSTRANNEJ VÁPENOCEM. OMIETKY hr.25mm
- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

POZNÁMKA:

VŠETKY PRÁCE BUĐÚ REALIZOVANÉ PODĽA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.



KRESLIL:	ING.FECILIAK	TECHNICKÁ KONTROLA:	ING.BENKA—GOČ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING.BENKA—GOČ
INVESTOR:	OBEC KRUŽĽOVÁ				
STAVBA:	STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ KRUŽĽOVÁ				
OBJEKT:	S001 MATERSKÁ ŠKOLA				
OBSAH:	PODORYS 2.NP – STARÝ STAV				
			</		