


PODORYS PRÍZEMIE – NOVÝ STAV

M1:100



LEGENDA PRVKOV:

- O1s EXISTUJÚCE DREVENÉ OKNO 600x600mm, 1ks
- O2s EXISTUJÚCE DREVENÉ OKNO 2400x1200mm, 12ks
- S2s EXISTUJÚCA VONKAŠIA PARAPETNÁ DOSKA MAX š.250mm A DLŽKY 2400mm, 12ks
- S1s EXISTUJÚCA VONK. A VNÚT. PARAPETNÁ DOSKA MAX š.350mm A DLŽKY 600mm, 2ks
- S2 NOVÁ VONK. PARAPETNÁ DOSKA Z PZ PLECHU MAX š.250mm A DLŽKY 2400mm, 6ks
- D1s EXISTUJÚCE DREVENÉ DVERE 1600x2100mm, 1ks
- D2s EXISTUJÚCE DREVENÉ DVERE 1600x2100mm, BOČNÝ SVETLIK 800x2100mm, 1ks
- D3s EXISTUJÚCE DREVENÉ DVERE 1450x1970mm, 1ks
- F1s EXIST. BRIZOLITOVÁ OMIETKA – FASÁDA

LEGENDA MATERIÁLU:

- EXISTUJÚCE MURIVO Z TEHÁL Cdm hr.375mm A OBOUSTRANNEJ VÁPENOCEM. OMIETKY hr.25mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA hr.140mm
- F1 NOVÉ ZATEPLENIE FASÁDY Z MINERALNEJ VLNÝ hr.140mm A PREFARBENOU SILIKÁTOVOU OMIETKOU, hr.2mm
- F2 NOVÉ ZATEPLENIE SOKLA Z EXTRUD.POLYSTYRENU XPS hr.50mm A MOZAIKOVOU OMIETKOU, hr.2mm

LEGENDA EXISTUJÚCÍCH Miestností


č.m.	NAZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	ÚPRAVA POKRYCHU		
			PODLAHA	STĚNY	STROP
0.01	VSTUP	4,41	CEMENT. POTER	BRIZOLITOVÁ OMIETKA	BRIZOLITOVÁ OMIETKA
0.02	ZAVETRIE	7,13	CEMENT. POTER	VCM OMIETKA	VCM OMIETKA
0.03	VESTIBUL	18,0	CEMENT. POTER	VCM OMIETKA	VCM OMIETKA
0.04	SCHODIŠTE	5,40	CEMENT. POTER	VCM OMIETKA	VCM OMIETKA
0.05	RAMPA	6,40	CEMENT. POTER	VCM OMIETKA	VCM OMIETKA
0.06	CHODBA	13,09	CEMENT. POTER	VCM OMIETKA	VCM OMIETKA
0.07	SKLAD POTRAVIN	16,65	CEMENT. POTER	VCM OMIETKA	VCM OMIETKA
0.08	SKLAD	17,70	CEMENT. POTER	VCM OMIETKA	VCM OMIETKA
0.09	SKLAD	17,40	CEMENT. POTER	VCM OMIETKA	VCM OMIETKA
0.10	UHOLIŇA	71,44	CEMENT. POTER	VCM OMIETKA	VCM OMIETKA
0.11	KOTOLIŇA	51,29	CEMENT. POTER	VCM OMIETKA	VCM OMIETKA
0.12	STROJOVNÁ	18,0	CEMENT. POTER	VCM OMIETKA	VCM OMIETKA
0.13	SKLAD ZELENINY	12,18	CEMENT. POTER	VCM OMIETKA	VCM OMIETKA
0.14	SKLAD ZEMIAKOV	12,40	CEMENT. POTER	VCM OMIETKA	VCM OMIETKA
0.15	SKLAD OBALOV	8,62	CEMENT. POTER	VCM OMIETKA	VCM OMIETKA
0.16	WC PRE KURIAČA	1,35	KERAM. DLAŽBA	OLEJ. NÁTER v.1,2m	VCM OMIETKA
0.17	PREDSEIŇ WC	1,58	KERAM. DLAŽBA	OLEJ. NÁTER v.1,2m	VCM OMIETKA

ZASTAVANÁ PLOCHA: 324,84 m<sup>2</sup>  
ÚŽITKOVÁ PLOCHA PRÍZEMIA: 283,07 m<sup>2</sup>  
PLOCHA FASÁDY: 837,04 m<sup>2</sup>

OBOSTAVANÝ PRIESTOR: 3589,5 m<sup>3</sup>  
±0,000 = 97,25 m.n.m.

POZNÁMKA:

VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODLA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.



KRESLIL:	ING.FECILIAK	TECHNICKÁ KONTROLA:	ING.BENKA–GOČ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING.BENKA–GOČ
INVESTOR:	OBEC KRUŽLOVÁ				
STAVBA:	STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ KRUŽLOVÁ				
OBJEKT:	S001 MATERSKÁ ŠKOLA				
OBSAH:	PODORYS PRÍZEMIA – NOVÝ STAV				
	MIERKA:	M1:100		VÝKRES č.:	E.9