

G.1 Technická správa SO03

1. Zemné práce

Pre stavebný objekt SO03 Tribúna sa počíta s výkovými prácami pre základové konštrukcie tribúny. Súčasťou zemných prác je aj zhrnutie ornice na celej ploche tribúny s vysťahovaním okolitého terénu.

2. Základové konštrukcie

Pre tribúnu sú navrhované základové pásy rozmeru 2600x300mm so základovou škárou v nezámrznej hĺbke 1200mm pod úrovňou terénu.

3. Vybavenie tribúny

Tribúna bude vyrábaná v súlade s predpismi EU, norma č. PN-EN 13200. Konštrukcia bude vyrobená z pozinkovanej ocele, s ochranou proti korózii. Podlaha tribúny z pozinkovaných oceľových roštov. Navrhovaná je tribúna dĺžky 8m šírka tribúny 2,1m. Tri rady sedadiel bez operadla so sedadlom z laminátu (imitácia dreva). Osadenie na základové pásy. Oceľové zábradlie z troch vodorovných trubiek, hmotnosť 169,20 kg. Celková hmotnosť konštrukcie tribúny (bez zábradlia) 722,18 kg. Tribúna bude 3-radová s jedným vnútorným schodiskom.

4. Záver

Táto projektová dokumentácia slúži pre získanie stavebného povolenia. Po realizácii navrhovaných prác bude objekt možné využívať plnohodnotne a s nižšími prevádzkovými nákladmi ako pred realizáciou projektu. Pri realizácii projektu je nutné zohľadniť pripomienky dotknutých orgánov zo stavebného konania. Práce realizovať v zmysle súvisiacich platných noriem a predpisov za dodržania zásad BOZP.

V prešove, október 2017

Vypracoval: Ing. Anton Pulščák