


PODORYS 1.NP – STARÝ STAV – BÚRACIE PRÁCE

M1:100



LEGENDA PRVKOV:

- O3s** EXISTUJÚCE DREVENÉ OKNO 2400x2100mm, 16ks
- S3s** EXISTUJÚCA VONK. PARAPETNÁ DOSKA, š.250mm, 16ks
- S3s** DEMONTÁŽ EXIST. VONK. PARAPETNEJ DOSKY, š.250mm, 8ks
- O4s** EXISTUJÚCE DREVENÉ OKNO 2400x1200mm, 1ks
- F1s** EXIST. BRIZOLITOVÁ OMIETKA – FASÁDA
- F1s** OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ EXIST. FASÁDNEJ OMIETKY V ROZSAHU CCA 30%

LEGENDA MATERIÁLU:

- EXISTUJÚCE MURIVO Z TEHÁĽ Cdm hr.375mm A OBOJSTRANNEJ VÁPENOCEM. OMIETKY hr.25mm
- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA EXISTUJÚCÍCH Miestností


Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	ÚPRAVA POKRYCHU		
		PLOCHA m ²	PODLAHA	STĚNY STROP
1.01	VESTIBUL	6,0	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
1.02	ŠATĽA	11,65	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
1.03	HALA	23,0	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
1.04	JEDALEŇ	87,94	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
1.05	KUCHYŇA	23,90	TERAZO DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.06	PRIPRAVA	23,90	TERAZO DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.07	RIAD	23,90	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.08	PRIRUČNÝ SKLAD	11,89	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
1.09	KANCELÁRIA	11,89	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
1.10	MANIPULÁCIA	15,23	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
1.11	PREDSIENĽ WC	6,26	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.12	WC PERSONÁL	1,35	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.13	SPRCHA-PERSONÁL	1,35	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.14	ÚPRATOVAČKA	1,35	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.15	PREDSIENĽ WC	4,06	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
1.16	PISOÁRE	2,70	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.17	WC – CHLAPCI	1,35	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.18	WC – DIEVČATÁ	1,35	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.19	PREDSIENĽ WC	1,35	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
1.20	SCHODIŠTE	18,0	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA

ZASTAVANÁ PLOCHA: 324,84 m²
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.NP: 278,42 m²
PLOCHA FASÁDY: 837,04 m²
OBOSTAVANÝ PRIESTOR: 3589,5 m³

±0,000 = 97,25 m.n.m.

POZNÁMKA:

VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODLA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.



KRESLIL:	ING.FECILIAK	TECHNICKÁ KONTROLA:	ING.BENKA—GOČ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING.BENKA—GOČ
INVESTOR:	OBEC KRUŽLOVÁ				
STAVBA:	STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ KRUŽLOVÁ				
OBJEKT:	S001 MATERSKÁ ŠKOLA				
OBSAH:	PODORYS 1.NP – STARÝ STAV				
				MIERKA:	M1:100
				VÝKRES Č.:	E.2