


PODORYS 2.NP – NOVÝ STAV

M1:100



LEGENDA PRVKOV:

- 3s EXISTUJÚCE DREVENÉ OKNO 2400x2100mm, 16ks
- S3 NOVÁ VONKAŠIA PARAPETNÁ DOSKA Z PZ PLECHU MAX š.250mm A DLŽKY 2400mm, 16ks
- F1 NOVÉ ZATEPLENIE FASÁDY Z MINERÁLNEJ VLNÝ hr.140mm A PREFARBENOU SILIKÁTOVOU OMIETKOU, hr.2mm
- F1s EXIST. BRIZOLITOVÁ OMIETKA – FASÁDA

LEGENDA MATERIÁLU:

- EXISTUJÚCE MURIVO Z TEHÁĽ Cdm hr.375mm
- A OBOJSTRANNEJ VÁPENOCEM. OMIETKY hr.25mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA hr.140mm

LEGENDA EXISTUJÚCÍCH Miestností


č.m.	Názov miestnosti	ÚPRAVA POKRYCHU		
		Plocha m ²	Podlaha	Strop
2.01	CHODBA	21,0	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
2.02	KLUBOVŇA	35,67	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
2.03	KNIHOVŇA	12,71	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
2.04	ČIARENĚ	52,32	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
2.05	SPOL. MIESTNOSTĚ	68,41	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
2.06	HERŇA	36,58	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
2.07	CHODBA	11,97	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
2.08	ČAJOVÁ KUCHYŇA	7,82	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA
2.09	PREDSIENĚ WC	2,57	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
2.10	WC DIEVČATĚ	1,35	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
2.11	WC DIEVČATĚ	1,35	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
2.12	PREDSIENĚ WC	4,06	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
2.13	PISOARE	2,70	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
2.14	WC CHLAPCI	1,35	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA
2.15	SCHODIŠTE	18,0	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA

ZASTAVANÁ PLOCHA: 324,84 m²
ÚŽITKOVÁ PLOCHA PRÍZEMIA: 283,07 m²
PLOCHA FASÁDY: 837,04 m²

OBOSTAVANÝ PRIESTOR: 3589,5 m³
±0,000 = 97,25 m.n.m.

POZNÁMKA:

VŠETKY PRÁCE BUĐÚ REALIZOVANÉ PODĽA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.



KRESLIL:	ING.FECILIAK	TECHNICKÁ KONTROLA:	ING.BENKA—GOČ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING.BENKA—GOČ			
INVESTOR:	OBEC KRUŽĽOVÁ							
STAVBA:	STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ KRUŽĽOVÁ							
OBJEKT:	S001 MATERSKÁ ŠKOLA							
OBSAH:	PODORYS 2.NP – NOVÝ STAV							
						FORMÁT	2xA4	
						DÁTUM:	01/2011	
ÚČEL:	DSP							
MIERKA:	M1:100		VÝKRES Č.:	E.11				