




KRIŽOVANIE VODNÉHO TOKU  
POTRUBIE "1" – km 0,01825  
PÔDORYS



POZDLŽNÝ PROFIL M 1:100



PRIEČNY REZ  
M 1:100



POZNÁMKA:

1. PODCHOD REALIZOVAŤ POČAS NÍZKYCH STAVOV HLADINY VODY V POTOKU
2. ZEMNÉ ZHUTNENÉ HRÁDZKY VYSTAŤ 0,7–0,9m OD DŇA POTOKA
3. V MIESTE PODCHODU ZREALIZOVAŤ KAMENNÝ ZÁHOZ NAD POTRUBÍM V ŠÍRKE 5,0 m V DNE A BREHOCH KORYTA
4. V MIESTE SPEVNENEJ ÚPRAVY KORYTA PO OSADENÍ POTRUBIA, UVIESŤ KORYTO DO PŮVODNÉHO STAVU
5. MINIMÁLNE KRYTIE 0,5 m V ZMYSLE PLATNEJ STN

Ing. Marián Pekarovič  
**P-PROJEKT PLUS**  
mpekarovicplus@gmail.com

080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.: 1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:	Obec Kružlová	HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Pekarovič Marián	SPRACOVATEL:	Ing. Marián Pekarovič <b>P-PROJEKT PLUS</b>
MIESTO STAVBY:	Kružlová	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pekarovič Marián		Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb
OKRES:	Svidník	VYPRACOVAL:	Ing. Pekarovič Marián		
KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2222				
STAVBA:	Kružlová – Vodovod Rozšírenie vodovodu			ČÍSLO ZÁKAZKY:	139/2017
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie			DÁTUM:	07/2017
				FORMÁT:	A4
				PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DSP
PRÍLOHA:	KRIŽOVANIE POTOKA – betónový blok			MIERKA:	1:100
				ČÍSLO PRÍLOHY:	11